

本工事数量総括表						
工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
作業土工						
	掘削	掘削	土砂 上記以外 小規模 標準	m3	30	
		床掘	土砂 上記以外 小規模	m3	20	
	盛土	埋戻し	土砂 小規模 土砂	m3	10	
		盛土	土砂 人力	m3	40	
		購入土	(土砂)盛土材	m3	7	購入場所 周南市大字徳山字登尾外
		購入土運搬		m3	7	(26.8+18.8)- (8.3+38.8)/0.9
	法面整形	切土法面整形	現場制約有り 切土部	m2	2	構造図参照(4)
構造物 取壊工						
	コンクリート 取壊工	コンクリート取壊し	無筋コンクリート	m3	1	
	コンクリート殻 運搬処理	コンクリート殻運搬	DT2t L=5.4km	m3	1	取壊し量より
		処分費	無筋コンクリート	m3	1	取壊し量より
現場打 擁壁工						
	重力式擁壁	コンクリート	無筋コンクリート	m3	27	
	裏込砕石	裏込砕石	RC-40	m3	7	
護床工						
	均し コンクリート	コンクリート	無筋コンクリート 人力	m3	3	構造図参照(1)
	護床 コンクリート	コンクリート	無筋コンクリート 人力	m3	6	構造図参照(1)
	目地板	目地板	t=10mm	m2	0.7	構造図参照(1)
護岸 付属物工						
	張コンクリート	張コンクリート	無筋コンクリート t=10cm	m3	3	構造図参照(3)(5)
		目地板	t=10mm	m2	0.3	構造図参照(3)(4)
	張石工	石張	練石 雑割石準用	m2	2	構造図参照(3)(4)
		胴込コンクリート	t=15cm 雑割石準用	m3	0.2	2.46*0.15*1/2
		割栗石	150-200mm	m3	0.2	
水替工						
	ポンプ排水	ポンプ設置・撤去		箇所	1	
		ポンプ運転	0~40m3/h 作業時排水	日	4	水替日数算出表より 端数切上げ
	土のう工	土のう積工	側面並べ	m2	5	0.2m(H)×27.34m(L)
共通仮設費						
	準備工	伐採竹運搬	2tトラック L=3.4km	回	4	
	準備工	伐採竹処理		t	4.0	0.88*4